

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Εργασίες Συντήρησης									
1	Πλήρης επισκευή βαθμίδας (πάτημα-ρίχτι) μεγάλης ξύλινης κλίμακας	ΝΑΟΙΚ Ν\55.02.01	ΟΙΚ 5501.1	01	τεμ.	45,00	67,00	3.015,00	
2	Πλήρης επισκευή βαθμίδας (πάτημα-ρίχτι) μικρής ξύλινης κλίμακας	ΝΑΟΙΚ Ν\55.02.02	ΟΙΚ 5501.1	02	τεμ.	37,00	50,00	1.850,00	
3	Πλήρης επισκευή ξύλινου πατώματος	ΝΑΟΙΚ Ν\53.21.03	ΟΙΚ 5321	03	m2	195,00	35,00	6.825,00	
4	Επισκευή ξύλινων θυρών και παραθύρων με ή χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.01	50% ΟΙΚ5446.2 50% ΟΙΚ 5421	04	m2	100,00	45,00	4.500,00	
5	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Ν\77.16.01	ΟΙΚ 7736	05	m2	183,00	7,00	1.281,00	
6	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Ν\77.54.01	ΟΙΚ 7754	06	m2	500,00	12,00	6.000,00	
7	Επισκευή ξυλίνων εξωφύλλων ή εξωστοθύρων Γαλλικού ή Γερμανικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν\54.26.01	ΟΙΚ 5426	07	m2	85,00	50,00	4.250,00	
8	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.04	ΟΙΚ 7604.2	08	m2	20,00	45,00	900,00	
9	Τοποθέτηση κλειθρου ασφαλείας και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα	ΝΑΟΙΚ Ν\54.50.21	ΟΙΚ 5446.1	09	ΣΕΤ	30,00	35,00	1.050,00	
10	Κλιματιστική συσκευή, inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 12.000 btu/h (ψύξη)/13.500 btu/h(θέρμανση)	ΑΤΗΕ Ν\8950.10.01	ΗΛΜ 32	10	ΤΕΜ	2,00	730,00	1.460,00	
11	Αποξήλωση επίτοιχου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8558.01.01	ΗΛΜ 20	11	ΤΕΜ	2,00	40,00	80,00	
12	Αποξήλωση - αποκομιδή φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου και ισχύος λυχνιών	ΑΤΗΕ Ν\8975.01.01	ΗΛΜ 59	12	ΤΕΜ	10,00	10,00	100,00	
13	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W	ΑΤΗΕ Ν\8972.05.02	ΗΛΜ 60	13	ΤΕΜ	10,00	45,00	450,00	
Σε μεταφορά								31.761,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								31.761,00	
14	Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα, ή λεκάνης WC	ΑΤΗΕ Ν\8160.06.01	Η/Μ 14	14	ΤΕΜ	5,00	25,00	125,00	
15	Αποξήλωση αναμικτήρα ή διακόπτη ή βάνας ή ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος	ΑΤΗΕ Ν\8102.02.01	Η/Μ 11	15	ΤΕΜ	5,00	15,00	75,00	
16	Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με δοχείο πλύσεως	ΑΤΗΕ Ν\913.01	Η/Μ 14	16	ΤΕΜ	4,00	200,00	800,00	
17	Τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού	ΑΤΗΕ Ν\909.01	Η/Μ 13	17	ΤΕΜ	5,00	90,00	450,00	
18	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ Ν\8160.01.01	Η/Μ 17	18	ΤΕΜ	5,00	160,00	800,00	
19	Προμήθεια και εγκατάσταση Υδραυλικού υλικού για ύδρευση και αποχέτευση ανά όροφο (υπόγειο, ισόγειο, Α' όροφος, Β' όροφος) του κτιρίου	ΑΤΗΕ Ν\554.01	Η/Μ 28	19	Κατ'αποκοπή ανά όροφο	4,00	500,00	2.000,00	
20	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για ηλεκτρική εγκατάσταση ανά όροφο (υπόγειο, ισόγειο, Α' όροφος, Β' όροφος) του κτιρίου	ΑΤΗΕ Ν\555.01	Η/Μ 54	20	Κατ'αποκοπή ανά όροφο	4,00	1375,00	5.500,00	
21	Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.16.05	ΟΙΚ 1101	22	h	110,00	20,00	2.200,00	
22	Μίσθωση, προσκόμιση και αποκόμιση μεταλλικού κάδου μπάζων, μεσαίου μεγέθους.	ΝΑΟΙΚ Ν\10.08.01	ΟΙΚ 1136	23	ΤΕΜ	2,00	250,00	500,00	
Σύνολο : 1. Εργασίες Συντήρησης								44.211,00	
Άθροισμα									44.211,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18%	7957,98
Άθροισμα									52.168,98
Απρόβλεπτα								15%	7825,347
Άθροισμα									59.994,33
Στρογγυλοποίηση									60.000,00
Άθροισμα									60.000,00
ΦΠΑ								24%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.400,00

Αθήνα, Νοέμβριος 2020

Οι Συντάξαντες Μηχανικοί

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών,
Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού

Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Κτιριακής Υποδομής

Κάβουρα Ειρήνη - Ευαγγελία

Σκόπα Βασιλική

Δανιήλ Μαρία

Παπαδόπουλος Χρήστος