



- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
1. Τα στοιχεία του υφιστάμενου δικτύου ελήφθησαν από τις διαθέσιμες πινακίδες της ΕΥΔΑΠ.
 2. Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και των παρόδιων ιδιωτικών συνδέσεων θα πρέπει να προηγηθούν των έργων ανάπλασης.
 3. Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία των φρεατίων του υφιστάμενου παντοροικού και δικτύου ακαθάρτων που θα είναι οι αποδέκτες των νέων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων αντίστοιχα (υψομετρικά στοιχεία, χαρακτηριστικά αγωγών που συμβάλουν στα φρεάτια). Σε περίπτωση ασυμφωνίας με τα στοιχεία των πινακίδων της ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το μελετητή, ενδεχομένως να τροποποιηθεί ο σχεδιασμός των προτεινόμενων δικτύων.
 4. Οι τελικές στάθμες των καλυμάτων των νέων φρεατίων θα οριστικοποιηθούν βάσει των τελικών υψομέτρων της οδοποιίας.
 5. Οι στάθμες των πλωτήρων των δεξαμενών θα είναι χαμηλότερα από τα υψόμετρα ροής των αγωγών εξόδου.α κατασκευαστικά στοιχεία των υφιστάμενων αγωγών θα επιβεβαιωθούν πριν την έναρξη της κατασκευής.

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Προτεινόμενος αγωγός ομβρίων
 - Προτεινόμενος αγωγός ακαθάρτων
 - - - Υφιστάμενος παντοροικός αγωγός
 - - - Υφιστάμενος αγωγός ακαθάρτων

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ		
Έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ		
ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ		
Σχέδιο :	ΚΑΤΩΦΗ	Αρ. Σχεδίου : Y04
Είδος :	ΠΡΟΤΑΣΗ	Περιοχές :
Ημ/νία :	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021	Κλίμακα : 1:250
ΕΘΕΩΡΗΘΗ		
Ο Μελετητής:	Η Προϊσταμένη Τμήματος:	Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Α. ΝΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΟΥΤΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΥΤΟΥ