



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

**ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

**ΕΡΓΟ: Επεμβάσεις σε δημοτικούς, βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #2.275.000,00# ΕΥΡΩ**  
**συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**  
**ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. 7331.354 Φ30/34)**  
**ΠΔΕ : 2017ΣΕ05500005 (ΣΑΕ 055)**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν σε 30 Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκειμένου να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ΠΔ99/2017 στα πλαίσια της υπ' αριθμόν 31630/28-06-2018 (ΔΑΔ:7ΜΔ1465ΧΘ7-Z00) πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.»

Οι σταθμοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, η δυναμικότητα και το είδος κάθε σταθμού έχει προκύψει μετά από την εισήγηση της ομάδας εργασίας που έχει οριστεί με την υπ' αριθμόν 3034/2018 (ΑΔΑ: ΩΘ9ΦΟΡΙΑ-16Ψ) απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. Για την προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 πρέπει να διαμορφωθούν σε κάθε σταθμό οι απαιτούμενοι χώροι που περιγράφονται στο άρθρο 3 και οι απαιτούμενες κατασκευαστικές διατάξεις του άρθρου 4.

Οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στους σταθμούς είναι οικοδομικές όπως κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, χωρίσματα, επιχρίσματα, επενδύσεις, ξύλινες κατασκευές (ντουλάπια κουζίνας, ερμάρια), μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα, προστατευτικά), αντικατάσταση κουφωμάτων, χρωματισμοί και ηλεκτρομηχανολογικές στα δίκτυα όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού των κτηρίων, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της συνολικής δαπάνης εργασιών, αναγκαία για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών όπως αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω ανά σταθμό.

Όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως κατά τις περιόδους και ώρες μη λειτουργίας των κτιρίων, με πλήρη συνεργεία. Λόγω του μεγάλου αριθμού διάσπαρτων κτιρίων, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό συνεργείων, ώστε να εκτελούνται ταυτόχρονα εργασίες σε διάφορα σημεία.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του αρ. 27 του Ν.4412/2016 με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του αρ. 95 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό του 2.275.000,00ευρώ με ΦΠΑ εκ των οποίων το ποσό των 817.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων και το ποσό των 1.458.000,00ευρώ θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών. σύμφωνα υπ' αρ.πρωτ. 30628/22-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΞ81465ΧΘ7-Χ52) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Η προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών έγινε με επί τόπου μετρήσεις και προμετρήσεις βάσει σχεδίων. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι τιμές και τα περιγραφικά τιμολόγια του ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 η Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του κάθε σταθμού και των απαιτούμενων εργασιών:

### 1) 1 Δ.Κ. ΦΑΒΙΕΡΟΥ

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 50 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των σταθμών θα είναι στο 1ο και στον 2ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στον 3ο όροφο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται γραφείο πολλαπλών χρήσεων , μόνωση , αίθουσα ύπνου νηπίων και αίθουσα απασχόλησης βρεφών.Οι χώροι διαμορφώνονται με χωρίσματα σε υπάρχουσες αίθουσες. Επίσης απαιτείται ανακατασκευή του υπάρχοντος χώρου αλλαγής 5,00τμ ώστε να διαμορφωθούν δύο θέσεις αλλαγής σύμφωνα με άρθρο 3, ανακατασκευή του WC/Λουτρού νηπίων ώστε να τοποθετηθούν νέα πορσελάνινα πλακίδια τοίχου (άρθρο 4 Γ.3) και 2 DS, ανακατασκευή του χώρου των wc έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος υγιεινής προσωπικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. Γ και του άρθρου 3

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 απαιτείται να γίνουν

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), -αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 Παρατηρήσεις 5, 8 και 12),

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι για την διαμόρφωση των χώρων από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινή)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, θύρες πυράντοχες (άρθρο 3 Κτιριοδομικός και Κανονισμός ασφαλείας), νέα κουφώματα στους χώρους των παιδιών σύμφωνα με άρθρο (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), (έως ύψος 1,50μ διαμορφώνεται σταθερό πάνελ και στο υπόλοιπο ύψος υαλοπίνακας, κινητές σίτες αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις: Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρου αλλαγής

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής,wc νηπίων Β Ορόφου (2DS), wc προσωπικού Γ Ορόφου(ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, φωτισμός).

Προϋπολογισμός: 72.000,00€ , Ι.Π. :22.000,00€ Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

### 2) 2ΔΚ ΝΙΚΟΣΘΕΝΟΥΣ

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 40 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1ο και στον 2ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στον 3, 4, 5 όροφο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Οι υπάρχουσες αίθουσες έχουν δημιουργηθεί με ξύλινα πετάσματα χωρίς να καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, γραφείο Δ/νσης, μόνωση, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών,wc προσωπικού (ανακατασκευή υπάρχοντος), χώρος αλλαγής(ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων ) , να μεγαλώσει το ένα τουλάχιστον wc νηπίων και να κατασκευαστεί χώρος πλυντηρίου (ανακατασκευή wc νηπίων στον Ε'Οροφο).

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 Παρατηρήσεις 5, 8 και 12),

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι για την διαμόρφωση των χώρων από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση ελασμάτων μπροστά από τα υπάρχοντα κιγκλιδώματα-μπάρες ύψους 1,50 έτσι ώστε να μην δημιουργείται σκαλωτή διάταξη και κενό μεγαλύτερο του 12εκ (άρθρο 4Β2), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, νέα θερμοδιακοπόμενα επάλληλα κουφώματα με διπλούς θερμομονωτικούς -ηχομονωτικούς - ανακλαστικούς υαλοπίνακες στους χώρους των παιδιών σύμφωνα με άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4Β3, 5), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επιστροφή όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψος έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής άρθρο 4Γ.3), τα δάπεδα των χώρων υγιεινήςεπιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρου αλλαγής

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων Β Ορόφου, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 115.000,00€, Ι.Π. :65.000,00€ Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

### **3) 2Δ.Κ. ΠΥΘΕΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 23βρέφη και 48 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α στον οποίο διαμορφώνονται και οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Στο υπόγειο υπάρχει χώρος λεβητοστασίου και αποθήκες (γενική και ακαθάρτων).

Αναλυτικότερα:

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται, γραφείο πολλαπλών χρήσεων (9,00τμ), μόνωση (6,00τμ), αίθουσα ύπνου νηπίων (1,70τμ /ανά θέση), wcnηπίων (12,00τμ), χώρος αλλαγής (4 θέσεις/2,50τμ /ανά θέση), πλυντήριο- (7,00τμ) και παρασκευή γάλακτος (4,00τ.μ.).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (επέκταση wc νηπίων άρθρο 3),διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξήλωση υαλότουβλων, αποξηλώσεις επιχρισμάτων και οροφκονιαμάτων, αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wcnηπίων-επέκταση, τοποθέτηση DSσε wcnπροσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας (κουζίνα+ παρασκευή γάλακτος)

-Ικρίωματα-αντιστηρίξεις: εξωτερικά

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι για την διαμόρφωση των χώρων από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής). Αντικατάσταση υαλότουβλων κλιμακοστασίου.

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους,αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4Β3, 5), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

-Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής άρθρο 4Γ.3), τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων, Εξωτερικά επισκευή μικρορηγματώσεων επιχρισμάτων και αποκολλήσεων. Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξειδωσης οπλισμού.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων. Εξωτερικοί χρωματισμοί προσόψεων κτιρίου.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων κουζίνας και παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων Β Ορόφου, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 75.000,00€, Ι.Π. :25.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

#### **4) 2ΔΚ. ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 10βρέφη και 44 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο σύμφωνα με άρθρο 4 Α. Στο υπόγειο υπάρχει χώρος λεβητοστασίου, αποθήκες, wc προσωπικού, χώρος προσωπικού και διαμορφώνονται ο χώρος πλυντηρίου και ακαθάρτων.

Αναλυτικότερα:

Στον ισόγειο διαμορφώνονται μια αίθουσα ύπνου βρεφών, μία αίθουσα απασχόλησης βρεφών, μία αίθουσα ύπνου νηπίων, χώρος μόνωσης , γραφείο πολλαπλών χρήσεων, γραφείο διεύθυνσης, με τοποθέτηση ελαφριών χωρισμάτων γυψοσανίδας, παρασκευής γάλακτος και κουζίνα στον ίδιο χώρο σε διακεκριμένη όμως περιοχή χρήσης και κατασκευή χώρουwc κοινού σε χώρο γραμματείας.

Στο υπόγειο κατασκευάζεται χώρος πλυντηρίου και ακαθάρτων (εμβαδού 10,46τμ) στον υπάρχοντα χώρο προσωπικού με τοποθέτηση ελαφρού χωρίσματος γυψοσανίδαςκαι διαδρόμου με πρόσβαση στους χώρους. Ο απομένω χώρος προσωπικού είναι 8,20τμ.>8,00τμ.

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6),διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wcnηπίων-επέκταση, τοποθέτηση DSσε wcπροσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12.) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας (κουζίνα+παρασκευή γάλακτος)

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι δρομικοί τοίχοι για την διαμόρφωση των χώρων του υπογείου (οπτοπλινθοδομές και σενάζ) και οι διαχωριστικοί τοίχοι στο Ισόγειο από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, νέα θερμοδιακοπόμενα επάλληλα κουφώματα με διπλούς θερμομονωτικούς -ηχομονωτικούς - ανακλαστικούς υαλοπίνακες στους χώρους των παιδιών σύμφωνα με άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε) , αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4Β3, 5), τοποθέτηση κινητών σιπών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινήςεπιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων κουζίνας και παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων Β Ορόφου, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 65.000,00€, Ι.Π. :15.000,00€, Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## 5) 2Δ.Κ. ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 34 βρέφη και 47 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών είναι στο ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Αναλυτικότερα:

Στο υπόγειο διαμορφώνεται χώρος πλυντηρίου και ακαθάρτων εμβαδού 16,18τμ.

Ισόγειο: Το γραφείο της Δ/νσης διαμορφώνεται σε χώρο για καροτσάκια.Γίνεται διαρρύθμιση της αίθουσας εμβαδού 28,60τμ έτσι ώστε να κατασκευαστεί μία αίθουσα ύπνου νηπίων και το wc προσωπικού , ανακαινίζεται το wc νηπίων, διαμορφώνεται παρασκευής γάλακτος και κουζίνα στον ίδιο χώρο σε διακεκριμένη όμως περιοχή χρήσης

Στον 1ο όροφο : Δημιουργούνται δύο αίθουσες απασχόλησης ,χώρος παρασκευής γάλακτος εμβαδού, 2 χώροι αλλαγής βρεφών, wc προσωπικού , μόνωσης γραφείο πολλαπλών χρήσεων και γραφείο Δ/νσης.

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6, διάδρομοι, επέκταση wc),διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων-επέκταση, τοποθέτηση DΣσε wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας (κουζίνα+παρασκευή γάλακτος)

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους,αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων κουφωμάτων τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4). Τα νέα κουφώματα θα είναι ανοιγόμενα από ύψος 1,50μ και στο σταθερό κομμάτι θα τοποθετηθεί πάνελ αλουμινίου με μόνωση. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αναγκών φωτισμού (άρθρο 4Ε) στο σταθερό τμήμα θα τοποθετηθεί υαλοπίνακας και μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4Β.3. Όπου δεν επαρκεί ο αερισμός ή δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανοιγόμενα τοποθετούνται επάλληλα κουφώματα με κατάλληλα προστατευτικά. στους χώρους των παιδιών σύμφωνα με άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε) , αντικατάσταση της μεγάλης τζαμαρίας της τραπεζαρίας με νέα ώστε να διαμορφωθεί το κάτω μέρος με πάνελ έως ύψους 1,50μ και το υπόλοιπο με διπλό υαλοπίνακα, αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4Β3, 5), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων κουζίνας και παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 120.000,00€, Ι.Π. :70.000,00€, Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **6) 2 Δ.Κ. ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 23βρέφη και 17νήπια

Ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο δώμα υπάρχουν παλιός χώρος λεβητοστασίου και αποθήκη.

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται: μόνωση (6,00τμ), γραφείο πολλαπλών χρήσεων(9,00τμ), wcπροσωπικού (6,00τμ), αίθουσα ύπνου νηπίων (1,70τμ /ανά θέση), αίθουσα απασχόληση βρεφών (15,00τμ), κουζίνα συνεπίπεδη με χώρο σερβιρίσματος, πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (7,00+3,00τμ) αποθήκη (5,00τμ).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (γραφείου προϊσταμένης, χώρου αλλαγής,χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6.),διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wcνηπίων, κατασκευή wcπροσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας Ισογείου (κουζίνα+ παρασκευή γάλακτος) και Ορόφου.

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους,αντικατάσταση της θύρας εισόδου του σταθμού με νέα θύρα αλουμινίου, θερμοδιακοπόμενη, αποτελούμενη από συμπαγή θύρα με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας).Νέο κούφωμα σε αίθουσα λόγω φωτισμού (άρθρο 4Ε) , αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4Β3, 5), τοποθέτηση κινητών σιπών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση της αίθουσας απασχόλησης με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων κουζίνας και παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 55.000,00€ , Ι.Π. : 5.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **7) 2 Δ.Κ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 36 βρέφη και 52 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Β Ισόγειο και στον Α όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο και στο Α Ισόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Αναλυτικότερα:

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 απαιτείται:

Υπόγειο:

-Κατασκευή χώρου πλυντηρίου και ακαθάρτων , διαμόρφωση 2 αιθουσών απασχόλησης βρεφών, 3 αιθουσών ύπνου,ανακατασκευή χώρων αλλαγής, διαμόρφωση wc προσωπικού, ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων εμβαδού 50,00τμ ώστε να διαμορφωθούν δύο ξεχωριστά wc νηπίων. (υπάρχουν 3 αίθουσες απασχόλησης άρα απαιτούνται 2 ξεχωριστά wc>12,00τμ. άρθρο 3 Παρατήρηση 12)

Σε όλο το κτίριο στους χώρους παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών γίνονται οι ακόλουθες εργασίες για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 :

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6, διάδρομοι,),διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων

τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wcνηπίων-επέκταση, wcπροσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση της θύρας εισόδου του σταθμού με νέα θύρα ανοιγόμενη προς τα έξω (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας), αντικατάσταση 4 κουφωμάτων στους χώρους των παιδιών τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4) με νέα τα οποία θα είναι ανοιγόμενα από ύψος 1,50μ και στο σταθερό κομμάτι θα τοποθετηθεί πάνελ αλουμινίου με μόνωση. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αναγκών φωτισμού (άρθρο 4Ε) στο σταθερό τμήμα θα τοποθετηθεί υαλοπίνακας και μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο αντικατάσταση 4 των υπάρχοντων κουφωμάτων τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4), αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4Β3, 5), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-ΕπενδύσειςΑποκατάσταση τοπικά των φθαρμένων δαπέδων PVC έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντλιοσθιρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 65.000,00€, Ι.Π. :15.000,00€ Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **8) Δ.Κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 12 βρέφη και 22 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο σύμφωνα με άρθρο 4 Α στον οποίο διαμορφώνονται και οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Αναλυτικότερα:

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται: γραφείο πολλαπλών χρήσεων (9,00τμ), χώρος προσωπικού (7,00τμ) wcπροσωπικού (6,00τμ), αίθουσα απασχόλησης βρεφών (15,00τμ), αίθουσα ύπνου νηπίων (1,70τμ /ανά θέση), wcνηπίων (12,00τμ), , πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (7,00+3,00τμ). Το γραφείο πολλαπλών χρήσεων διαμορφώνεται στο υπάρχων γραφείο Δ/νσης

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (επέκτασηwc άρθρο 3),διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wcνηπίων-επέκταση, wcπροσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι δρομικοί τοίχοι από οπτοπλινθοδομή

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση κουφωμάτων στους χώρους των παιδιών τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4) με νέα τα οποία θα είναι ανοιγόμενα από ύψος 1,50μ και στο σταθερό κομμάτι θα τοποθετηθεί πάνελ αλουμινίου με μόνωση. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αναγκών φωτισμού (άρθρο 4Ε) στο σταθερό τμήμα θα τοποθετηθεί υαλοπίνακας και μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4 Β.3, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-ΕπενδύσειςΕπίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής

επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων .

- Χρωματισμοί: Προετοιμασί , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων και των όψεων του κτιρίου.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 92.000,00€ , Ι.Π. :42.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **9) 3Δ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 47 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και στον Α' Όροφο σύμφωνα με άρθρο 4Α. Οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού αναπτύσσονται στο επίπεδο του Υπογείου και του Ισογείου ορόφου.

Βάσει της Οικοδομικής Αδείας του σταθμού προβλέπονται όλοι οι απαιτούμενοι από το ΠΔ99/2017 χώροι. Δεν κατασκευάστηκε η μόνωση που προβλεπόταν στο επίπεδο του ισογείου.

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται: μόνωση (6,00τμ) η οποία διαμορφώνεται στο υπάρχων γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων (9,40τ.μ.). Μπροστά από τη μόνωση (στον χώρο που προβλεπόταν ως Αναμονή) δημιουργείται το Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων (9,65τμ).Γίνεται αναδιαμόρφωση του χώρου wc προσωπικού στον όροφο ώστε να διαμορφωθεί χώρος wc για την αγωγή των βρεφών.

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαυρέσεις- αποξηλώσεις: καθαυρέσεις πλινθοδομών (ανακατασκευή wc προσωπικού άρθρο 3), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή wc προσωπικού και βρεφών, Παρατηρήσεις 5,8) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι δρομικοί τοίχοι από οπτοπλινθοδομή (wc) και πετάσματα αλουμινίου (διαμόρφωση χώρου μόνωσης)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών από διάτρητη λαμαρίνα στο σταθερό τμήμα των παραθύρων μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4B5), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4B1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση των σταθερών υαλοστασίων -σε ύψος μικρότερο από 1,50μ - των υπαρχόντων εξωτερικών θυρών (ανοιγόμενων ή επάλληλων) με πάνελ αλουμινίου με μόνωση και των εσωτερικών θυρών με πάνελ από κόντρα πλακέ (άρθρο 4B3, 5),τοποθέτηση κινητών σιπών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής (όπου απαιτείται) επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) 4Γ, το δάπεδο τουwc για την αγωγή των βρεφών επιστρώνονται μεαντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων .

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων και εξωτερικά όπου απαιτηθεί από αποκατάσταση επιχρισμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή πάγκου στο χώρο πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στους χώρους υγιεινής που ανακατασκευάζονται (wc προσωπικού στον όροφο και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων).

Προϋπολογισμός: 20.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 20.000,00€

## **10) 4Δ.Κ. ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ+4ΔΚ ΤΙΜΑΙΟΥ**



Προτείνεται η συνένωση των σταθμών 4ΔΚ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ και 4ΔΚ ΤΙΜΑΙΟΥ οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο και έχουν κοινή αυλή. Μετά τη συνένωση και την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 η νέα δυναμικότητα είναι : 23 βρέφη και 45 νηπια

Όλοι οι χώροι του σταθμού αναπτύσσονται στο Ισόγειο σύμφωνα με άρθρο 4 Α στον οποίο διαμορφώνονται και οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Αναλυτικότερα:

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται:

Κυρίως κτίριο 4ΔΚ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ: Οι χώροι που διαμορφώνονται είναι μόνωση, χώρος προσωπικού, γραφείο πολλαπλών, γραφείο προϊσταμένης, κουζίνα , 2 αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσα ύπνου νηπίων, wc νηπίων, wc προσωπικού, wc κοινού, αποθήκη. Απαιτείται διαμόρφωση διαδρόμου για δημιουργία όδευσης διαφυγής και καλύτερη κυκλοφορία των παιδιών και των εργαζομένων, ανακατασκευή των wc νηπίων και προσωπικού έτσι ώστε να έχουν διαφορετική είσοδο και να ικανοποιούνται οι ελάχιστες διαστάσεις, αντικατάσταση των κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), επένδυση δαπέδων με πλακίδια φελλού. Δημιουργία αίθουσας απασχόλησης με κατασκευή τοιχοπετάσματος και αποξήλωση των 2φυλλων πορτών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός και αερισμός.

Πρόσθετο ξύλινο κτίσμα του 4ΔΚ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ: Θα διαμορφωθεί 1 αίθουσα απασχόλησης βρεφών , 1 αίθουσα ύπνου βρεφών, χώρος αλλαγής και παρασκευή γάλακτος. Επίσης θα αντικατασταθούν όλα τα κουφώματα και θα επιστρωθούν τα δάπεδα με πλακίδια φελλού.

Στο κτίριο της 4ΔΚ ΤΙΜΑΙΟΥ υπάρχουν μία αίθουσα απασχόλησης βρεφών , μία αίθουσα ύπνου, αλλαγή, Παρασκευή γάλακτος, βοηθητικό γραφείο. Διαμορφώνεται χώρος πλυντηρίου, ακαθάρτων και χώρος για καροτσάκια.

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών, λιθοδομών και τοιχοπετασμάτων (επέκτασης άρθρο 3, διαμορφώσεις χώρων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων-επέκταση, wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου, αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4) με νέα τα οποία θα είναι ανοιγόμενα από ύψος 1,50μ και στο σταθερό κομμάτι θα τοποθετηθεί πάνελ αλουμινίου με μόνωση. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αναγκών φωτισμού (άρθρο 4Ε) στο σταθερό τμήμα θα τοποθετηθεί υαλοπίνακας και μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4 Β.3, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επιστροφή όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) , τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων , επισκευή ρηγματώσεων και τοπικές ενισχύσεις λιθοδομής

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων και των επισκευασμένων επιχρισμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 140.000,00€, Ι.Π. :90.000,00€, Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## 11) 4 Δ.Κ. ΛΕΝΟΡΜΑΝ

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 42 βρέφη και 56 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών είναι στο ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Αναλυτικότερα:

Στο υπόγειο διαμορφώνεται χώρος πλυντηρίου και ακαθάρτων εμβαδού 10,60τμ. και αποθήκες

Ισόγειο : Στεγάζονται τα νηπιακά τμήματα. 3αίθουσες απασχόλησης, 1 αίθουσα ύπνου, τραπεζαρία, γραφείο Δ/νσης, Κουζίνα, 2 wcnηπίων και wc προσωπικού-κοινού. Το υπάρχον γραφείο της Δ/νσηςκαταργείται, αποξηλώνεται το πέτασμα και διαμορφώνεται σε χώρο εισόδου αναμονής και χώρο για καροτσάκια. Γίνεται διαρρύθμιση της αίθουσας εμβαδού 56,00τμ έτσι ώστε να κατασκευαστεί μία αίθουσα ύπνου νηπίων και μία αίθουσα απασχόλησης. Στον υπάρχοντα χώρο προσωπικού κατασκευάζεται νέο wcnηπίων, ανακαινίζεται το υπάρχονwc νηπίων, το wcπροσωπικού και η κουζίνα.

Στον 1ο όροφο : Στεγάζονται τα βρεφικά τμήματα. 4αίθουσες ύπνου βρεφών, δύο αίθουσες απασχόλησης, χώροι αλλαγής και αγωγής βρεφών, παρασκευή γάλακτος, γραφείο πολλαπλών χρήσεων , μόνωση και wc. Δημιουργείται ο χώρος προσωπικού 10,41τμ στην αίθουσα βρεφών εμβαδού 44,10τμ. Αποξηλώνεται το πέτασμα της αίθουσας Α3 έτσι ώστε να ο διάδρομος να καταλήγει στο δεύτερο κλιμακοστάσιο. Η αίθουσα νηπίων εμβαδού 23,10τμ διαμορφώνεται σε γραφείο πολλαπλών και μόνωση. Γίνεται ανακατασκευή των wcκαι των χώρων αλλαγής. Ανοίγεται πόρτα από την αίθουσα Α4 προς το διάδρομο. Τοποθετούνται αυτοκλειόμενες πόρτες στις αίθουσες και ενδιάμεσες πυράντοχες πόρτες στο διάδρομο με διάφανο υαλοπίνακα. Επίσης τοποθετούνται πυράντοχες πόρτες στα κλιμακοστάσια.

Σε όλο το κτίριο αντικαθίστανται τα παλαιά επάλληλα κουφώματα με ύψος ποδιάς μικρότερο από 1,50μ με νέα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα επάλληλα. Μπροστά από τα κουφώματα τοποθετούνται τα μεταλλικά προστατευτικά που υπάρχουν ήδη από την εξωτερική πλευρά, τα οποία αποξηλώνονται , συντηρούνται βάζονται, αντικαθίστανται τυχόν φθαρμένα στοιχεία σε ποσοστό 50% και επανατοποθετούνται.

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6, διάδρομοι, επέκταση wc), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, τοποθέτηση DS σε wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: αποξήλωση υπαρχόντων Κιγκλιδωμάτων, συντήρηση και επανατοποθέτηση μπροστά από τα παράθυρα (επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, τοποθέτηση μηχανισμού για μετατροπή των θυρών προς διάδρομο σε αυτοκλειόμενες , τοποθέτηση ενδιάμεσης πυράντοχης πόρτας στους διαδρόμους, πυράντοχες πόρτες κλιμακοστασίων, αντικατάσταση θυρών εισόδου, αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων παλιών επάλληλων κουφωμάτων. Τα νέα κουφώματα θα είναι θερμοδιακοπτόμενα επάλληλα κουφώματα με κατάλληλα προστατευτικά. στους χώρους των παιδιών σύμφωνα με άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων κουζίνας, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 167.000,00€ , Ι.Π. :117.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## 12) 4 Δ.Κ. Α' ΣΕΠΟΛΙΩΝ

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 34 βρέφη και 44 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και στον 1<sup>ο</sup> όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Αναλυτικότερα:

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 απαιτείται:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα ως άρθρο 4 Β.6, επέκταση αίθουσας ύπνου άρθρο 3), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, ως νηπίων, ως προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) .

-Ικριώματα-αντιστηρίξεις: ικριώματα στις προσόψεις για επισκευή όψεων και χρωματισμούς

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Χώρισμα στο ωςπροσωπικού και χώρο προσωπικού. Δρομικός τοίχος από οπτοπλινθοδομή

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, - αντικατάσταση των υπάρχοντων κουφωμάτων στους χώρους των παιδιών τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4) με νέα τα οποία θα είναι ανοιγόμενα από ύψος 1,50μ και στο σταθερό κομμάτι θα τοποθετηθεί πάνελ αλουμινίου με μόνωση. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αναγκών φωτισμού (άρθρο 4Ε)στο σταθερό τμήμα θα τοποθετηθεί υαλοπίνακας και μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4Β.3., τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα ως και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων .

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών και των όψεων του κτιρίου.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, ως νηπίων, ως προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 94.000,00€ , Ι.Π. :44.000,00€ Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## 13) 4ΔΚ. ΓΕΡΑΚΗ

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 12βρέφη και 0νήπια

Είναι νηπιακός και για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 πρέπει να γίνει βρεφικός.

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Στο Δώμα υπάρχει βοηθητική αποθήκη. Αναλυτικότερα:

Υπάρχουν: είσοδος αναμονή (7,70τμ<12,00τμ) , γραφείο Δ/νσης (8,40τμ), 2 αίθουσες νηπίων, η μία 30,50τμ και η άλλη 12,00τμ, WC-Νηπίων 4,00τμ. WC-Προσωπικού 2,90τμ, κουζίνα 8,70τμ.Αποθήκες στο Υπόγειο και στο Δώμα.

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται, ωςπροσωπικού (6,00τμ), 1 αίθουσα ύπνου (2,50τμ /ανά βρέφοςmin 15,00τμ) 1 αίθουσα απασχόλησης (1,4τμ/ανά βρέφοςmin 15,00τμ), χώρος αλλαγής (4 θέσεις/2,50τμ /ανά θέση), πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (6,00+3,00τμ) και παρασκευή γάλακτος (4,00τ.μ.).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (επέκταση ως άρθρο 3), αποξήλωση πετασμάτων (γραφείο Δ/νσης), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε),

αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων-επέκταση, wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Ξύλινα πατώματα- οροφές. Ξυλεία για δημιουργία ξύλινου δαπέδου (επέκταση αίθουσας) και επισκευή ξύλινων πατωμάτων

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4B3), .

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση των υπαρχόντων παραθύρων με νέα κουφώματα τα οποία θα είναι ανοιγόμενα από ύψος 1,50μ και στο σταθερό κομμάτι θα τοποθετηθεί πάνελ αλουμινίου με μόνωση ώστε να καλύπτονται οι διατάξεις του άρθρου 4, Β.4 και Ε., τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού., αντικατάσταση υαλόθυρων, αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων παραθυρόφυλλων, αντικατάσταση πόρτας εισόδου.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων .

-Χρωματισμοί:Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ , Ι.Π. : 0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

#### **14) 5 Δ.Κ. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 33 βρέφη και 38 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και στον 1<sup>ο</sup> όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Αναλυτικότερα:

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσες ύπνου βρεφών,απασχόλησης βρεφών, παρασκευή γάλακτος, χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων και επέκταση του άλλου ) , wc προσωπικού (ανακατασκευή υπάρχοντος), wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος και χώρος πλυντηρίου (υπόγειο σε χώρο αποθήκης).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (επέκταση χώρου αλλαγής, διαμορφώσεις αιθουσών άρθρο 3, χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας.

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4B3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4B1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4B3, 5), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 54.000,00€, Ι.Π. :4.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

### **15) 5Δ.Κ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 42 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και στον 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού (Λεβητοστάσιο , αποθήκες)

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα (σε ανεπαρκές wc νηπίων στον όροφο), παρασκευή γάλακτος (ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας), χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων) , wc προσωπικού , wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου αλλαγής) και χώρος πλυντηρίου (Ισόγειο σε χώρο αποθήκης).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (αίθουσα νηπίων, διάδρομοι, διαμορφώσεις αιθουσών άρθρο 3), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) , αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας.

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4Β3, 5), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. Αντικατάσταση θύρας εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας). Τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις-Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 57.000,00€, Ι.Π. :7.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

### **16) 5 Δ.Κ. ΕΡΜΙΠΠΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 23 βρέφη και 31 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και στον 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού (Λεβητοστάσιο , αποθήκες, πλυντήριο, 2wc προσωπικού)

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα και

παρασκευή γάλακτος (ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας), χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων) , wc προσωπικού , wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου αλλαγής) και χώρος πλυντηρίου (υπόγειο).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (επέκταση wc νηπίων άρθρο 3), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξηλώσεις ερμαρίων κουζίνας .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση τζαμαρίας με νέο επάλληλο κούφωμα το οποίο θα έχει πάνελ έως 1,50μ και 2διπλό υαλοπίνακα στο υπόλοιπο ύψος (άρθρο 3Β. 3). Τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. Αντικατάσταση θύρας εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας).

-Επιστρώσεις-Επενδύσεις:Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 65.000,00€ , Ι.Π. :15.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **17) 5Δ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 22 βρέφη και 24 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Ισόγειο και στο Υπόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα (ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας), παρασκευή γάλακτος, χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων και της υφιστάμενης αλλαγής) , wc προσωπικού (1DS), wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου αλλαγής) και χώρος πλυντηρίου (υπόγειο-αποθήκη).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β6, διάδρομοι, επεκτάσεις αιθουσών, επεκτάσεις wc νηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξηλώσεις ερμαρίων κουζίνας .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4B3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4B1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις-Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 55.000,00€ , Ι.Π. :5.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **18) 6 Δ.Κ. ΑΥΞΗΤΙΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 36 βρέφη και 50 νήπια

Όλος ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο. Ο σταθμός θα έχει 3 τμήματα βρεφικά και 2 νηπιακά. Απαιτούνται 3 αίθουσες ύπνου βρεφών, 2 αίθουσες απασχόλησης βρεφών (τοποθετείται αναδιπλούμενος τοίχος-πέτασμα στην υπάρχουσα τραπεζαρία) , 6 θέσεις αλλαγής βρεφών (ανακατασκευής νηπίων και κατασκευή χώρου αλλαγής σε αίθουσα ύπνου), παρασκευή γάλακτος (στον χώρο κουζίνας), 2 αίθουσες απασχόλησης νηπίων, 1 αίθουσα ύπνου νηπίων (σε υπάρχουσα αίθουσα με κατασκευή χωρίσματος για δημιουργία αποθήκης), wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος), χώρος προσωπικού και wc προσωπικού ( κατασκευάζονται στο γραφείο προϊσταμένης), γραφείο πολλαπλών, μόνωση και γραφείο προϊσταμένης (σε υπάρχοντες χώρους που χρησιμοποιούνται για βοηθητικές χρήσεις) και πλυντήριο –αποθήκη ακαθάρτων (με ανακατασκευή του υπάρχοντος χώρου wc προσωπικού ο οποίος δεν καλύπτει τις προδιαγραφές)

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6, διάδρομοι, επέκταση wc), διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (για διαμόρφωση χώρων και αντικατάσταση θυρών εισόδου), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, κατασκευή χώρου πλυντηρίου, κατασκευή χώρου αλλαγής Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,16) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής) Το χωρίσμα ανάμεσα στις αίθουσες απασχόλησης βρεφών διαμορφώνεται με αναδιπλούμενο τοίχο από υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων.

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4B1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, πυράντοχη πόρτα χώρου πλυντηρίου, αντικατάσταση θυρών εισόδου, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις-Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που έχουν κεραμικά πλακίδια με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 67.000,00€ , Ι.Π. :17.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

### **19) 6Δ.Κ. ΠΥΘΙΑΣ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 10βρέφη και 13νήπια

Ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α .

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται: wc προσωπικού (6,00τμ, κατασκευάζεται σε υπάρχον χώρο προσωπικού και αποθήκη), αίθουσα ύπνου νηπίων (1,70τμ /ανά θέση, κατασκευάζεται στο Ισόγειο στην τραπεζαρία και ο υπόλοιπος χώρος διαμορφώνεται σε πλυντήριο), wc νηπίων (12,00τμ, επέκταση υπάρχοντος wc), αίθουσα απασχόληση βρεφών (15,00τμ , στον όροφο σε υπάρχουσα αίθουσα όπου κατασκευάζεται και παρασκευή γάλακτος και αποθήκη), χώρο αλλαγής (5,00τμ, ανακατασκευή υπάρχοντος wc νηπίων ορόφου), παρασκευή γάλακτος (4,00τμ), πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (6,00+3,00τμ) αποθήκη (5,00τμ).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (wc νηπίων, wc προσωπικού), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (εσωτερικές θύρες), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, κατασκευή wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας Ισογείου (κουζίνα).

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (άνθυγρη για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2,

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκατάστασεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

- Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων κουζίνας και παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ , Ι.Π. : 0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

### **20) 6Δ.Κ. ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 12 βρέφη και 24 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1ο και 2ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Ισόγειο , στο Υπόγειο και στον Γ'Όροφο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα (ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας), παρασκευή γάλακτος, χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων και της υφιστάμενης αλλαγής) , wc προσωπικού, wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου αλλαγής) και χώρος πλυντηρίου (wc νηπίων στον Γ'Όροφο).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:



-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β6, διάδρομοι, επεκτάσεις αιθουσών, επεκτάσεις wc νηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξήλωση κουζίνας .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις-Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκατάστασεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ , Ι.Π. 0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **21) 6Δ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ:**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 43 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των σταθμών θα είναι στο 1<sup>ο</sup> και στον 2<sup>ο</sup> όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Ισόγειο (Pilotis) και στο Υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα (ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας), παρασκευή γάλακτος (γραμματεία), χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων) , wc προσωπικού, wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου αλλαγής) και χώρος πλυντηρίου (υπόγειο).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β6, διάδρομοι, επεκτάσεις αιθουσών, επεκτάσεις wc νηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξήλωση κουζίνας .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις-Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως

2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 70.000,00€, Ι.Π. :20.000,00€ Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **22) 6Δ.Κ. ΘΑΥΜΑΝΤΟΣ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 34νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1<sup>ο</sup> και 2ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Ισόγειο και Υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων, αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα και παρασκευή γάλακτος(ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας),(γραμματαία), χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του υπάρχοντος wc νηπίων) , wc προσωπικού, wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου αλλαγής) και χώρος πλυντηρίου (υπόγειο).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wcάρθρο 4 Β6, διάδρομοι, επεκτάσεις αιθουσών, επεκτάσεις wcνηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξήλωση κουζίνας , αποξήλωση υπάρχουσας καμινάδας.

-ΙΚριώματα-αντιστηρίξεις: ικριώματα στις προσόψεις για επισκευή όψεων και χρωματισμούς

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας) τοποθέτηση κινητών σιπών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-ΕπενδύσειςΕπίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων και των όψεων του κτιρίου.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. Κατασκευή νέας εξωτερικής καμινάδας.

Προϋπολογισμός: 63.000,00€, Ι.Π. : 13.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **23) 6ΔΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 13 βρέφη και 16 νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και στον 1<sup>ο</sup> όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται: wc προσωπικού (6,00τμ, υπάρχει μόνο στον όροφο και το άλλο είναι στον χώρο του wc νηπίων), δημιουργείται στο Ισόγειο στον χώρο του κλιμακοστασίου), wc νηπίων (12,00τμ, ανακατασκευή με επέκταση στο υπάρχον wc ΑΜΕΑ), κουζίνα (8,00τμ, επέκταση της υπάρχουσας κουζίνας), χώρο αλλαγής (5,00τμ, ανακατασκευή υπάρχουσας έτσι ώστε να δημιουργηθούν 2 θέσεις αλλαγής και wc για αλλαγή), πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (6,00+3,00τμ, υπάρχει στο υπόγειο αλλά πρέπει να ανακατασκευαστεί για να πληρεί τις προδιαγραφές του άρθρου 3.16 και άρθρου 4Γ3).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (τοιχοι wc, επέκταση κουζίνα άρθρο 3), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (θύρα κουζίνας, θύρα wc), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12), αποξηλώσεις ερμαρίων (κουζίνα, αλλαγή άρθρο 3) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Χώρισμα στο wcπροσωπικού και χώρο αλλαγής βρεφών. Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (άνθυγρη για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, επανατοποθέτηση πυράντοχης πόρτας κουζίνας, τοποθέτηση υαλοπίνακα σταθερού στο χώρισμα της αλλαγής (επίβλεψη παιδιών ,άρθρο 3. 8), τοποθέτηση κινητών σιπών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

- Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , κουζίνας, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 38.000,00€ , Ι.Π. :0€ Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 38.000,00€

## **24) 7Δ.Κ. ΚΟΤΥΑΙΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 19 νήπια

Όλος ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο. Ο σταθμός θα έχει 2 τμήματα βρεφικά και 1 νηπιακό. Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 απαιτείται: 2 αίθουσες ύπνου βρεφών (στις αίθουσες νηπίων με κατασκευή διαδρόμου για ανεξάρτητη είσοδο), 1 αίθουσα απασχόλησης βρεφών (σε αίθουσα νηπίων με κατασκευή τοίχου για δημιουργία 2 αιθουσών) , 4 θέσεις αλλαγής βρεφών (ανακατασκευής wc νηπίων και διαμόρφωση χώρου σε αίθουσα βρεφών), παρασκευή γάλακτος (στον χώρο κουζίνας), 1 αίθουσες απασχόλησης νηπίων, 1 αίθουσα ύπνου νηπίων (σε υπάρχουσα αίθουσα με κατασκευή χωρίσματος), wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος wc και επέκταση στον προθάλαμο), χώρος προσωπικού (σε αίθουσα με διαχωριστικά για τη διαμόρφωση πλυντηρίου αποθήκης και χώρου προσωπικού) , wc προσωπικού ( ανακατασκευή wc νηπίων), γραφείο πολλαπλών (γραφείο προϊσταμένης), μόνωση (υπάρχον χώρος προσωπικού) , γραφείο προϊσταμένης (σε χώρο αποθηκών με καθαίρεση τοίχων) και πλυντήριο –αποθήκη ακαθάρτων (στην αίθουσα που διαμορφώνεται και ο χώρος προσωπικού)

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6, διάδρομοι, επέκταση wc, δημιουργία απαραίτητων χώρων άρθρου 3), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη,

κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, κατασκευή χώρου πλυντηρίου, κατασκευή χώρου αλλαγής Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,16) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής) .

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3)όπου απαιτείται, επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, πυράντοχη πόρτα χώρου πλυντηρίου, αντικατάσταση θυρών εισόδου, τοποθέτηση κινητών σιπών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού, αντικατάσταση των κάτω υαλοπινάκων των κουφωμάτων με πάνελ (αλουμίνιο-πολυουρεθάνη-αλουμίνιο) .

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επιστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που έχουν κεραμικά πλακίδια με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 91.000,00€ , Ι.Π. :41.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **25) 7Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ+7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ**

Προτείνεται η συνένωση των σταθμών 7Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ+7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο όροφο και έχουν κοινή είσοδο και κοινή αυλή. Μετά τη συνένωση και την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 η νέα δυναμικότητα είναι : 48 βρέφη και 75 νήπια

Όλοι οι χώροι του σταθμού αναπτύσσονται στον Όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α στον οποίο διαμορφώνονται και οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Μόνο η είσοδος του σταθμού , ο χώρος για τα καροτσάκια και η αποθήκη του σταθμού βρίσκονται στο Ισόγειο.

Οι χώροι που διαμορφώνονται είναι μόνωση και γραφείο πολλαπλών (επέκταση και κατάλληλη διαμόρφωση γραφείου προισταμένης 7ΔΚ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ), χώρος προσωπικού (τμήμα υπάρχουσας κουζίνας 7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ και στο υπόλοιπο τμήμα η επέκταση του wcπροσωπικού), 2 wcνηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος, διαχωρισμός και επέκταση προς αίθουσα νηπίων, 3 αίθουσες απασχόλησης νηπίων (υπάρχουσες), αίθουσα ύπνου νηπίων (σε υπάρχουσα αίθουσα), αίθουσα απασχόλησης βρεφών (στον χώρο τραπεζαρίας 7ΔΚ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ) διαμόρφωση χώρων αλλαγής (σε αίθουσες και ανακατασκευή wcνηπίων) και Παρασκευή γάλακτος (ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας 7ΔΚ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ).

Επίσης απαιτείται να γίνει ενίσχυση του Φ.Ο. του κτιρίου 7Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ (Ενίσχυση υποστυλωμάτων, ενίσχυση δοκών, θεμελίων και πλακών) αφού προηγηθεί επικαιροποίηση της Στατικής μελέτης και τέλος καθαιρείται η υπάρχουσα σκάλα κεντρικής εισόδου η οποία δεν καλύπτει τις προδιαγραφές του Κτιριοδομικού και κατασκευάζεται νέα μεταλλική τύπου Ι

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Εκσκαφές: Εκσκαφές μεμονωμένες για ενίσχυση θεμελίων και αγκύρωση νέο οπλισμού ενίσχυσης στύλων

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα (σκάλα και ενισχύσεις Φ.Ο.) καθαιρέσεις πλινθοδομών και τοιχοπετασμάτων (επέκτασης άρθρο 3, διαμορφώσεις χώρων, ενίσχυση Φ.Ο),διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3,ενίσχυση Φ.Ο), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wcνηπίων-επέκταση, wcπροσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4B3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4B1, 2

-Μεταλλικά: Κατασκευή νέας μεταλλικής σκάλας Τύπου Ι σύμφωνα με Κτιριοδομικό Κανονισμό με ξύλινες βαθμίδες

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου, αντικατάσταση όλων των ξύλινων κουφωμάτων με νέα τα οποία θα είναι ανοιγόμενα από ύψος 1,50μ και στο σταθερό κομμάτι θα τοποθετηθεί πάνελ αλουμινίου με μόνωση. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αναγκών φωτισμού (άρθρο 4E) στο σταθερό τμήμα θα τοποθετηθεί υαλοπίνακας και μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4 B.3, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επιστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που έχουν κεραμικά πλακίδια –εποξειδικό δάπεδο με δάπεδο PVC έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα, Παρασκευή γάλακτος και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψος έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) , τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων , επισκευή ρηγματώσεων , νέα επιχρίσματα στις θέσεις των ενισχύσεων του Φ.Ο.

- Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων και των νέων επιχρισμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων). Επίσης τοποθετούνται ερμάρια μπροστά από υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου με ποδιά μικρότερη από 1,50μ και πάνω σε αυτά κατασκευάζεται κάγκελο μέχρι ύψους 1,50μ (άρθρο 4B3)

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 195.000,00€, Ι.Π. :145.000,00€, Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **26) 7Δ.Κ. ΑΛΛΑΣΤΩΡΟΣ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 38νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Θα πρέπει να δημιουργηθούν αίθουσα ύπνου νηπίων, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα και παρασκευή γάλακτος(ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας),wc νηπίων (ανακατασκευή και επέκταση)χώρος αλλαγής (ανακατασκευήwc νηπίων και χώρων αλλαγής) , wc προσωπικού, και χώρος πλυντηρίου (υπόγειο), χώρος προσωπικού (υπόγειο).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wcάρθρο 4 B6, διάδρομοι, επεκτάσεις αιθουσών, επεκτάσεις wcνηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξήλωση πετασμάτων για δημιουργία πλατύσκαλου, αποξήλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ) , αποξήλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 B3, B5 και E), αποξήλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξήλωση κουζίνας , αποξήλωση υπάρχουσας καμινάδας.

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής). Το χωρίσμα ανάμεσα στην αίθουσα ύπνου και την τραπεζαρία διαμορφώνεται με αναδιπλούμενο τοίχο από υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4B3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4B1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, τοποθέτηση πυράντοχων κουφωμάτων, αντικατάσταση των υπάρχοντων κουφωμάτων στους χώρους των παιδιών τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 B.4) με νέα τα οποία θα είναι επάλληλα λόγω αναγκών φωτισμού αερισμού. Μέχρι ύψος 1,50μ μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4B.3, αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4B3, 5), αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και

προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις:Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προτοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. Κατασκευή νέας εξωτερικής καμινάδας.

Προϋπολογισμός: 60.000,00€, Ι.Π. : 10.000,00€, Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **27) 7Δ.Κ. ΛΑΜΨΑ Α'**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 0βρέφη και 45νήπια

Ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Ο σταθμός είναι νηπιακός.

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται:γραφείο πολλαπλών χρήσεων (9,00τμ), μόνωση (6,00τμ), wcπροσωπικού (6,00τμ), αίθουσα ύπνου νηπίων (1,70τμ /ανά θέση), wcνηπίων (12,00τμ), πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (7,00+3,00τμ) αποθήκη (5,00τμ).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (επέκταση wc), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή wc νηπίων, κουζίνας Παρατηρήσεις 5,12 και 14 ), αποξήλωση κουζίνας , αποξήλωση ερμαρίων κοιτώνων.

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής).

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων στους χώρους των παιδιών τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4) με νέα τα οποία θα είναι επάλληλα λόγω αναγκών φωτισμού αερισμού. Μέχρι ύψος 1,50μ μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4Β.3, αντικατάσταση των υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλοθυρών με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 4Β3, 5), αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις:Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προτοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων και των όψεων του κτιρίου.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων και πάγκου κουζίνας και χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων),.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. Κατασκευή νέας εξωτερικής καμινάδας.

Προϋπολογισμός: 75.000,00€, Ι.Π. : 25.000,00€, Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **28) 7Δ.Κ. ΝΟΡΝΤΑΟΥ**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 20βρέφη και 0νήπια

Ο σταθμός εκτείνεται σε ένα επίπεδο. Είναι νηπιακός και για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 πρέπει να γίνει βρεφικός.

Υπάρχουν είσοδος αναμονή, γραφείο Δ/νσης 2 αίθουσες χωρισμένες με πέτασμα , wcνηπίων, wcπροσωπικό (3,90<6,00 με είσοδο από χώρο προαυλισμού), κουζίνα και αποθήκη.

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται, επιπλέον χώρος προσωπικού (7,00τμ) , wcπροσωπικού (6,00τμ), 2 αίθουσες ύπνου (2,50τμ /ανά βρέφος) 1 αίθουσα απασχόλησης (1,4τμ/ανά βρέφος), χώρος αλλαγής (4 θέσεις/2,50τμ /ανά θέση), πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (6,00+3,00τμ) και παρασκευή γάλακτος (4,00τ.μ.).

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (wc προσωπικού), αποξηλώση ξύλινων πετασμάτων, διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (πρόσβαση σε wc προσωπικού άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή wc νηπίων σε χώρο αλλαγής και κουζίνας Παρατηρήσεις 5,9 και 14 ), αποξηλώση κουζίνας , αποξήλωση ερμαρίων κοιτώνων.

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής).

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα ώστε να καλύπτονται οι διατάξεις του άρθρου 4, Β.4 και Ε, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις:Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων και των όψεων του κτιρίου.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας, παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. Κατασκευή νέας εξωτερικής καμινάδας.

Εργασίες που απαιτούνται για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 αρθρο 3 και 4:

- αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα ώστε να καλύπτονται οι διατάξεις του άρθρου 4, Β.4 και Ε.

-τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

Τέλος γίνονται όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, φωτισμός).

Προϋπολογισμός: 55.000,00€ , Ι.Π. : 5.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

## **29) 7Δ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α'**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 32 βρέφη και 0 νήπια

Όλος ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο. Ο σταθμός θα έχει 3 τμήματα βρεφικά. Απαιτούνται 3 αίθουσες ύπνου βρεφών, 2 αίθουσες απασχόλησης βρεφών (τοποθετείται αναδιπλούμενος τοίχος-πέτασμασε υπάρχουσα αίθουσα για δημιουργία αίθουσα ύπνου και αίθουσα απασχόλησης και διαμορφώνεται κατάλληλα ο χώρος της βιβλιοθήκης) , 6 θέσεις αλλαγής βρεφών (ανακατασκευήςwc νηπίων και κατασκευή χώρου αλλαγής σε αίθουσα ύπνου), παρασκευή γάλακτος (στον χώρο κουζίνας), χώρος προσωπικού και πλυντήριο (στον χώρο της αίθουσας απασχόλησης) wc προσωπικού ( επέκταση του υπάρχοντος προς αποθήκη), γραφείο πολλαπλών, μόνωση και γραφείο προϊσταμένης (σε υπάρχοντες χώρους που χρησιμοποιούνται για βοηθητικές χρήσεις) .

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις:, διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (για

διαμόρφωση χώρων και αντικατάσταση θυρών εισόδου), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,16) .

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής) Το χώρισμα ανάμεσα στις αίθουσες βρεφών διαμορφώνεται με αναδιπλούμενο τοίχο από υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων.

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4B3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4B1, 2.

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, πυράντοχη πόρτα χώρου πλυντηρίου, αντικατάσταση θυρών εισόδου, αντικατάσταση ανοιγόμενων παραθύρων των οποίων η ποδιά είναι μικρότερη από 1,50μ, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που έχουν κεραμικά πλακίδια –εποξειδικό δάπεδο με δάπεδο PVC έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

- Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων).

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 50.000,00€, Ι.Π. :0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

### **30) 7Δ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β΄**

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 34νήπια

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1<sup>ο</sup> και 2ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Στο Ισόγειο και Υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα ύπνου νηπίων μόνωση (σε αίθουσα απασχόλησης), αίθουσες απασχόλησης νηπίων (σε υπάρχουσες αίθουσες με κατάλληλες διαμορφώσεις), κουζίνα (ανακατασκευή Ισογείου, ως έχει στον Όροφο),wc νηπίων στο Ισόγειο και στον Όροφο (επέκταση wcnηπίων έτσι ώστε να είναι 12,00τμ) και χώρος πλυντηρίου (χώρος τραπεζαρία).

Επίσης απαιτείται να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Ισογείου έτσι ώστε να απορρέουν τα όμβρια αλλά και να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια.

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

-Καθαίρέσεις- αποξηλώσεις: Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος (αύλειος χώρος) καθαίρεσεις πλινθοδομών (επέκταση wc), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 επέκταση wc νηπίων, Παρατηρήσεις 12), αποξήλωση κουζίνας, αποξήλωση υπάρχουσας καμινάδας.

-Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρά για χώρους υγιεινής)

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4B3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ' ύψος έτσι ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4B1, 2, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε ανισοσταθμίες

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση κουφώματος wc, αντικατάσταση κάτω υαλοστασίου στις θύρες με πάνελ αλουμινίου και μόνωση, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού.

- Επιστρώσεις-ΕπενδύσειςΕπίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που έχουν κεραμικά πλακίδια –εποξειδικό δάπεδο με δάπεδο PVC έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στο χώρο πλυντηρίου



και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο 4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντλιοσθηρά κεραμικά πλακίδια.

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων και των όψεων του κτιρίου.

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος.

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ , Ι.Π. : 0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/07/2019**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΙΑ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΠΑ**

**ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΙΗΛ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΩΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ