

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση- αποξήλωση επιστεγάσεων ξυλίνων στεγαστρων, οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\22.53.1	ΟΙΚ 2275	1	m2	1.550	10,00	15.500,00	
2	Καθαίρεση- αποξήλωση υφιστάμενων δικτύων και εξοπλισμού Η/Μ εγκαταστάσεων στεγαστρων, οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\22.75.10	ΟΙΚ 2275	2	κατ αποκοπήν	1	3.500,00	3.500,00	
3	Καθαίρεση- αποξήλωση στο εσωτερικό των καταστημάτων, οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.	ΟΙΚ Ν\22.75.12	ΟΙΚ 2275	3	τεμ.	43	550,00	23.650,00	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	4	m2	100	7,90	790,00	
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	5	m3	205	56,00	11.480,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								54.920,00	54.920,00
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -									
1	Επισκευή, αποκατάσταση, καθαρισμός υφιστάμενου δαπέδου, και εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου εποξειδικού δαπέδου σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\73.62.10	ΟΙΚ 7335	6	m2	400	30,00	12.000,00	
2	Επιπεγασίες με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	7	m2	1.550	67,50	104.625,00	
3	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.01	ΟΙΚ 7317	8	m2	100	16,80	1.680,00	
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	9	m2	1.100	33,50	36.850,00	
Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								155.155,00	155.155,00
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	10	kg	51.600	2,70	139.320,00	
2	Κατασκευή μεταλλικού λουκιού απορροής (ντερέ) μεταλλικών στεγαστρων, με γαλβανισμένη λαμαρίνα, σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\61.05.11	ΟΙΚ 6104	11	m	350	55,00	19.250,00	
Σύνολο : 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								158.570,00	158.570,00
4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Επισκευή θαλάμου των ψυγείων και αποξήλωση παλαιών μηχανημάτων ψυγείων, οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\22.75.15	ΟΙΚ 7231	12	τεμ.	43	780,00	33.540,00	

2	Πλήρης κατασκευή χειροκίνητων τεντών, διαστάσεων 5,00Χ2,50m, με αδιάβροχο πανί και βραχίονες αλουμινίου, σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\80.90.10	ΟΙΚ 7231	13	τεμ.	57	650,00	37.050,00
3	Ενοίκιαση, μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκων ψυγείων (container) για την προσωρινή μετεγκατάσταση των καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\81.01.01	ΟΙΚ 6103	14	ημέραΧ container	900	38,00	34.200,00
4	Ενοίκιαση, μεταφορά και τοποθέτηση κλειστών τεντών (κίосκι), με δάπεδο βαρέους τύπου, για την προσωρινή μετεγκατάσταση των καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\81.01.02	ΟΙΚ 6103	15	ημέρα Χcontainer	1.530	24,00	36.720,00
5	Δωδεκάωρη φύλαξη του χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης καταστημάτων, από ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με την μελέτη.	ΟΙΚ Ν\81.02.01	ΟΙΚ 6103	16	ΗΜΕΡΑ	90	108,00	9.720,00
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	17	m2	3.000	6,70	20.100,00
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	18	m2	329	10,10	3.322,90
8	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	19	m2	250	12,40	3.100,00
9	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	20	m2	350	22,50	7.875,00
10	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.12.02	ΟΙΚ 7912	21	m2	600	16,90	10.140,00
11	Πλήρης επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη	ΑΤΗΕ Ν\8982.2.3	ΟΙΚ 2232	22	τεμ.	43	400,00	17.200,00
Σύνολο : 4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							212.967,90	212.967,90
5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ								
1	Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στεγάστρου επί της οδού Αρμοδίου, σύμφωνα με την μελέτη.	ΑΤΗΕ Ν\8982.2.1	Η/Μ 59	23	τεμ.	26	1.537,00	39.962,00
2	Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στεγάστρου επί της οδού Αριστογείτονος, σύμφωνα με την μελέτη.	ΑΤΗΕ Ν\8982.2.1Α	Η/Μ 59	24	τεμ.	31	1.537,00	47.647,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση και στήριξη με μεταλλικό σκελετό, νέων μοτερ ψυγείων, σύμφωνα με την μελέτη.	ΑΤΗΕ Ν\8982.2.5	Η/Μ 59	25	τεμ.	43	3.350,00	144.050,00
4	Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικίσκων - κιοσκίων προσωρινής μετεγκατάστασης καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη.	ΑΤΗΕ Ν\8982.2.2	Η/Μ 59	26	κατ αποκοπήν	1	18.870,00	18.870,00

5	Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταστημάτων, σύμφωνα με την μελέτη.	ΑΤΗΕ Ν\8982.3.1	ΗΛΜ 59	27	τεμ.	43	1.150,00	49.450,00	
Σύνολο : 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ								299.979,00	299.979,00
Άθροισμα									881.591,90
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%									158.686,54
Άθροισμα									1.040.278,44
Απρόβλεπτα 15%									156.041,77
Άθροισμα									1.196.320,21
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									11.000,00
Άθροισμα									1.207.320,21
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%									1.980,00
Άθροισμα									1.209.300,21
Πρόβλεψη αναθεώρησης									377,21
Άθροισμα									1.209.677,42
ΦΠΑ 24%									290.322,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									1.500.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ -
ΦΥΣΙΚΩΣ - ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ