



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ : Επεμβάσεις σε δημοτικούς, βρεφικούς, παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την
προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017

ΤΜΗΜΑ 3 «Επεμβάσεις σε δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 στην 6η και 7η Δημοτική
Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #914.000,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. 7331.354 Φ64/72)
ΠΔΕ : 2017ΣΕ05500005 (ΣΑΕ 055)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική 9	Ολική 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ									
1	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	1.01	ΟΙΚ NET-20.07	ΟΙΚ-2135.1	m3	22,00	30,90	679,80	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.02	ΟΙΚ NET-20.10	ΟΙΚ-2162	m3	9,00	4,50	40,50	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.03	ΟΙΚ NET-20.30	ΟΙΚ2171	M3	245,00	0,90	220,50	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.04	ΟΙΚ NET- 20.31.02	ΟΙΚ2173	M3	205,00	5,00	1.025,00	
5	Καθαίρεσεις πλινθοδομών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.05	ΟΙΚ NET- 22.04.ΣΧ1	ΟΙΚ2222	M3	73,00	24,10	1.759,30	
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.06	ΟΙΚ NET- 22.10.01	ΟΙΚ2226	M3	7,00	36,40	254,80	
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	1.07	ΟΙΚ NET- 22.15.03.ΣΧ1	ΟΙΚ2226	M3	3,50	120,00	420,00	
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.08	ΟΙΚ NET- 22.23.ΣΧ1	ΟΙΚ-2252	M2	35,00	5,60	196,00	
9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.09	ΟΙΚ NET- 22.21.01.ΣΧ	ΟΙΚ2238	M2	785,00	4,92	3.862,20	
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.10	ΟΙΚ NET- 22.21.02.ΣΧ	ΟΙΚ2239	M2	50,00	8,22	411,00	
11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.11	ΟΙΚ NET- 22.20.01.ΣΧ	ΟΙΚ2236	M2	317,00	8,32	2.637,44	

α/α	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Μερική 9	Ολική 10
12	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.12	OIK NET-22.30.07.ΣΧ	OIK2264.1Γ	Τεμ.	26,00	33,50	871,00	
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.13	OIK NET-22.45.ΣΧ1	OIK2275	M2	240,00	17,64	4.233,60	
14	Αποξήλωση υαλοπίνακα και αντικατάσταση στο ίδιο άνοιγμα με πάνελ αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.14	OIK NET-22.45.ΣΧ2	OIK2275	M2	48,00	50,00	2.400,00	
15	Αποξήλωση ειδών υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.15	OIK NET-22.04.ΣΧ1	OIK2275	Τεμ.	274,00	10,00	2.740,00	
16	Αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.16	OIK NET-22.45.ΣΧ3	OIK2275	Τεμ.	7,00	100,00	700,00	
17	Αποξήλωση ερμαρίων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.17	OIK NET-22.50.ΣΧ1	OIK2275	M2	89,00	20,00	1.780,00	
18	Αποξήλωση υφιστάμενων ερμαρίων αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.18	OIK NET-22.50.ΣΧ2	OIK2275	M2	8,00	20,00	160,00	
19	Αποξήλωση ερμαρίων παρασκευής γάλακτος και χώρου αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.19	OIK NET-22.50.ΣΧ3	OIK2275	τεμ	1,00	150,00	150,00	
20	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.20	OIK NET-22.54.ΣΧ1	OIK2252	M2	250,00	9,00	2.250,00	
21	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.21	OIK NET-22.60.ΣΧ1	OIK-2236	M2	505,00	2,20	1.111,00	
22	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.22	OIK NET-22.70.01.ΣΧ1	OIK2275	M2	21,00	5,00	105,00	
23	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων, για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.23	OIK NET-22.70.02.ΣΧ1	OIK-2275	M2	35,00	6,20	217,00	

α/α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική 9	Ολική 10
24	Αποξήλωση καμινάδας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.24	ΟΙΚ NET-22.50.ΣΧ6	ΟΙΚ2275	τεμ	1,00	500,00	500,00	
25	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.25	ΟΙΚ NET-32.02.05	ΟΙΚ 3215	m3	13,00	90,00	1.170,00	
26	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.26	ΟΙΚ NET-32.25.04	ΟΙΚ 3223.Α.6	m3	13,00	22,50	292,50	
27	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.27	ΟΙΚ NET 32.05.04	ΟΙΚ 3214	M3	2,50	106,00	265,00	
28	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.28	ΟΙΚ NET-38.02	ΟΙΚ 3811	M2	65,00	22,50	1.462,50	
29	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	1.29	ΟΙΚ NET-38.20.02	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	760,00	1,07	813,20	
30	Δομικά πλέγματα B500C	1.30	ΟΙΚ NET-38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	50,00	1,01	50,50	
31	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	1.31	ΟΙΚ NET-38.45	ΟΙΚ 3873	m2	25,00	2,20	55,00	
32	Ενισχύσεις δομικών μελών από σκυρόδεμα, με μεταλλικά ελάσματα.	1.32	ΟΙΚ NET-61.05.ΣΧ1	ΟΙΚ 6104	kg	9.350,00	3,00	28.050,00	
33	Αγκύρια M24	1.33	ΟΙΚ NET-38.20.02.ΣΧ1	ΟΙΚ 3873	Τεμ.	132,00	25,00	3.300,00	
34	Αγκύρια M16	1.34	ΟΙΚ NET-38.20.02.ΣΧ2	ΟΙΚ 3873	Τεμ.	267,00	10,00	2.670,00	
35	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	1.35	ΥΔΡ NET-10.19	ΟΙΚ 6370	M2	16,00	52,00	832,00	
36	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	1.36	ΥΔΡ NET-11.02.03	ΥΔΡ 6752	kg	180,00	3,10	558,00	
37	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	1.37	ΟΙΚ NET-23.03	ΟΙΚ2303	M2	345,00	5,60	1.932,00	
38	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	1.38	ΟΙΚ NET-23.14	ΟΙΚ2314.1	M2	90,00	0,65	58,50	
39	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	1.39	ΟΙΚ NET-54.46.01	ΟΙΚ5446.1	M2	148,00	118,00	17.464,00	
40	Αναδιπλούμενος τοίχος από υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων	1.40	ΟΙΚ NET-54.69.ΣΧ1	ΟΙΚ 5469.1	m2	64,90	365,00	23.688,50	
41	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	1.41	ΟΙΚ NET-54.22	ΟΙΚ 5421	m2	2,50	84,00	210,00	
42	Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά	1.42	ΟΙΚ NET-54.69	ΟΙΚ 5469.1	m2	6,80	135,00	918,00	
43	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	1.43	ΟΙΚ NET-62.60.02	ΟΙΚ6236	M2	22,60	280,00	6.328,00	
44	Πυράντοχο παράθυρο σταθερό με υαλοπίνακα	1.44	ΟΙΚ NET-62.60.02.ΣΧ1	ΟΙΚ6236	M2	2,00	265,00	530,00	
45	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	1.45	ΟΙΚ NET-64.29	ΟΙΚ6428	MM	17,00	20,00	340,00	
46	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενη, αποτελούμενη από ανοιγόμενη διφυλλή συμπαγή θύρα με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας, με σταθερά υαλοστάσια εκατέρωθεν ή/και άνωθεν της θύρας	1.46	ΟΙΚ NET 65.02.01.ΣΧ1	ΟΙΚ 6506	M2	39,20	250,00	9.800,00	

α/α	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Μερική 9	Ολική 10
47	Σύνθετο κούφωμα αποτελούμενο από Θερμοδιακοπτόμενη Γαλόθυρα αλουμινίου, μονόφυλλη θύρα και σταθερά φατνώματα εκατέρωθεν ή και άνωθεν υποκλίση σε σχέση με την θύρα. Διαμορφώνεται με πάνελ έως το 1,50μ και στο υπόλοιπο με υαλοπίνακες.	1.47	OIK NET 65.02.01.ΣΧ2	OIK6502	M2	7,00	200,00	1.400,00	
48	Θερμοδιακοπόμενο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου. Διφυλλο ανοιγόμενο με σταθερά εκατέρωθεν	1.48	OIK NET 65.02.01.ΣΧ10	OIK6502	M2	7,30	200,00	1.460,00	
49	Θύρες αλουμινίου θερμοδιακοπόμενες χωρίς υαλοστάσιο.	1.49	OIK NET- 65.05.ΣΧ1	OIK6502	M2	4,00	190,00	760,00	
50	Θερμοδιακοπόμενο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου με σταθερό τμήμα κάτω	1.50	OIK NET 65.02.01.ΣΧ4	OIK6502	M2	15,00	240,00	3.600,00	
51	Δίφυλλο ανοιγόμενο θερμοδιακοπόμενο κούφωμα	1.51	OIK NET 65.02.01.ΣΧ5	OIK6502	M2	12,00	200,00	2.400,00	
52	Διφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα με σταθερά εκατέρωθεν υπο κλίση τα φατνώματα	1.52	OIK NET 65.02.01.ΣΧ6	OIK6502	M2	19,00	190,00	3.610,00	
53	Υαλοστάσια δίφυλλα, συρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη	1.53	OIK NET- 65.18.01	OIK 6528	m2	6,55	140,00	917,00	
54	Θερμοδιακοπόμενο επάλληλο κούφωμα αλουμινίου με ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες	1.54	OIK NET 65.02.01.ΣΧ7	OIK6502	M2	68,00	160,00	10.880,00	
55	Υαλοστάσια σταθερό για εσωτερικούς χώρους	1.55	OIK NET- 65.18.01.ΣΧ1	OIK 6528	m2	10,55	140,00	1.477,00	
56	Πάνελ αλουμινίου με πετροβάμβακα	1.56	OIK NET 65.60.ΣΧ1	OIK6542	M2	16,00	40,00	640,00	
57	Θύρες αλουμινίου με πάνελ έως 1,50 και με διπλό κρύσταλλο έως το τελικό ύψος εσωτερικές	1.57	OIK NET 65.05.ΣΧ2	OIK6502	M2	5,10	120,00	612,00	
58	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	1.58	OIK NET- 76.22.02	OIK 7609.2	M2	14,20	45,00	639,00	
59	Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	1.59	OIK NET- 76.27.02	OIK 7609.2	m2	103,00	54,00	5.562,00	
60	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm.	1.60	OIK NET- 76.25	OIK 7609.2	m2	4,50	168,00	756,00	
61	Κινητές σίτες αερισμού	1.61	OIK NET-65.25	OIK 6530	M2	169,00	45,00	7.605,00	
62	Αποξήλωση ξυλινών θυρών και επανατοποθέτηση μόνο της θύρας σε νέα κάσα	1.62	OIK NET- 22.45.ΣΧ3	OIK2275	M2	2,20	20,00	44,00	
63	Προστατευτικές επενδύσεις κουφωμάτων από φύλλο αλουμινίου, με ή χωρίς οπή	1.63	OIK NET-65.32	OIK 6532	M2	8,00	45,00	360,00	
64	Προστατευτικά με πλαίσιο από στραντζαριστό και έλασμα 10*10	1.64	OIK NET- 65.32.ΣΧ2	OIK 6506	MM	221,00	30,00	6.630,00	
65	Πετάσματα αλουμινίου	1.65	OIK NET- 65.05.01.ΣΧ	OIK6502	m2	12,00	168,00	2.016,00	
66	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	1.66	OIK NET-71.31	OIK7131	M2	325,00	11,20	3.640,00	
67	Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων	1.67	OIK NET- 71.31.ΣΧ1	OIK7131	M2	350,00	14,00	4.900,00	
68	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	1.68	OIK NET-71.36	OIK7136	M2	75,00	8,40	630,00	
69	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, κολλητά	1.69	OIK NET- 73.26.03	OIK7326.1	M2	1.730,00	31,00	53.630,00	
70	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.70	OIK NET- 73.33.02	OIK7331	M2	569,00	33,50	19.061,50	

α/α	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Μερική 9	Ολική 10
71	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	1.71	ΟΙΚ NET-73.91	ΟΙΚ7373.1	M2	100,00	22,50	2.250,00	
72	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	1.72	ΟΙΚ NET-73.96	ΟΙΚ7396	M2	315,00	19,70	6.205,50	
73	Επιστρώσεις με linoleum	1.73	ΟΙΚ NET-73.96.ΣΧ1	ΟΙΚ7396	M2	1.236,00	25,00	30.900,00	
74	Επιστρώσεις με πλακίδια φελλου	1.74	ΟΙΚ NET-73.96.ΣΧ2	ΟΙΚ7396	M2	175,00	25,00	4.375,00	
75	Περιθώρια (σοβατεπιά) με κοίλο πλαστικό τελείωμα- σοβατεπί PVC 2,5 X 2,5cm, ανθεκτικό στην υγρασία, για όλα τα είδη δαπέδων	1.75	ΟΙΚ NET-73.75 ΣΧ 1	ΟΙΚ7396	MM	1.440,00	3,90	5.616,00	
76	Εσωτερικά χωρίσματα, πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	1.76	ΟΙΚ NET-78.05.04.ΣΧ1	ΟΙΚ 7809	M2	473,00	35,00	16.555,00	
77	Εσωτερικά χωρίσματα, πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες άνθυγρες για wc	1.77	ΟΙΚ NET-78.05.04.ΣΧ2	ΟΙΚ 7809	M2	423,00	35,00	14.805,00	
78	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	1.78	ΟΙΚ NET-55.10.02	ΟΙΚ 5512	m	56,00	45,00	2.520,00	
79	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.79	ΟΙΚ NET-77.15	ΟΙΚ7735	M2	500,00	1,70	850,00	
80	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	1.80	ΟΙΚ NET-77.17.01	ΟΙΚ7737	M2	275,00	3,40	935,00	
81	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	1.81	ΟΙΚ NET-77.102	ΟΙΚ 7744	M2	2.465,00	13,50	33.277,50	
82	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.82	ΟΙΚ NET-77.80.02	ΟΙΚ7785.1	M2	650,00	10,10	6.565,00	
83	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού .Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.83	ΟΙΚ NET-77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	M2	1.546,00	12,40	19.170,40	
84	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	1.84	ΟΙΚ NET 56.11	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	16,00	33,50	536,00	
85	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	1.85	ΟΙΚ NET 56.23	ΟΙΚ 5613.1	M2	73,90	225,00	16.627,50	
86	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	1.86	ΟΙΚ NET 56.24	ΟΙΚ 5613.1	M2	21,40	180,00	3.852,00	
87	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	1.87	ΟΙΚ NET 56.21	ΟΙΚ 5617	m2	60,00	28,00	1.680,00	
88	Ερμάρια ξύλινα για έπιπλο αλλαγής διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη	1.88	ΟΙΚ NET 56.23.ΣΧ1	ΟΙΚ 5613.1	M2	49,50	200,00	9.900,00	
89	Ερμάρια ξύλινα, άνω, για έπιπλο αλλαγής, διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη	1.89	ΟΙΚ NET 56.23.ΣΧ3	ΟΙΚ 5613.1	M2	14,70	180,00	2.646,00	
90	Πάγκος αλλαγής με διαμόρφωση λουτήρα (δύο τεμάχια), διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη	1.90	ΟΙΚ NET 56.23.ΣΧ2	ΟΙΚ 5613.1	M	40,45	400,00	16.180,00	
91	Πάγκος αλλαγής με διαμόρφωση λουτήρα με 1 λουτήρα-σκάφη, διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη	1.91	ΟΙΚ NET 56.23.ΣΧ4	ΟΙΚ 5613.1	M	10,55	300,00	3.165,00	
92	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21-30cm	1.92	ΟΙΚ NET 73.16.01	ΟΙΚ 7317	M2	4,00	16,80	67,20	
93	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός	1.93	ΟΙΚ NET 55.01.01	ΟΙΚ 5501	M	47,00	112,00	5.264,00	
94	Φέροντα στοιχεία από κοιλοδοκούς ή σίδηροδοκούς, ύψους έως 160mm	1.94	ΟΙΚ NET 61.05	ΟΙΚ 6104	kg	500,00	2,70	1.350,00	
Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								468.033,44	

α/α	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Μερική 9	Ολική 10
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
95	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins	2.01	ΑΤΗΕ 8141.2.2	Η/Μ 013	τεμ	15,00	57,94	869,10	
96	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ επί νιπτήρος νηπίων με μοχλό χειρισμού ειδικού τύπου (μακριά λαβή) και κεραμικό μηχανισμό ανάμιξης, τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins	2.02	ΑΤΗΕ Ν8141.20.3	Η/Μ 013	τεμ	92,00	58,64	5.394,88	
97	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ, τοποθετημένος σε νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 ins	2.03	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Η/Μ 013	τεμ	29,00	57,94	1.680,26	
98	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ, επίτοιχος, μπανιέρας ή ντουςιέρας με κινητό καταιονιστήρα με μοχλό χειρισμού και κεραμικό μηχανισμό ανάμιξης διαμ 1/2 ins	2.04	ΑΤΗΕ Ν8141.40.2	Η/Μ 013	τεμ	66,00	47,24	3.117,84	
99	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33 X 51 cm	2.05	ΑΤΗΕ Ν8180.1	Η/Μ 017	τεμ	92,00	121,36	11.165,12	
100	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 X 58 cm	2.06	ΑΤΗΕ Ν8160.2	Η/Μ 017	τεμ	15,00	127,20	1.908,00	
101	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πίεσης	2.07	ΑΤΗΕ Ν8151.2	Η/Μ 014	τεμ	16,00	152,50	2.440,00	
102	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm	2.08	ΑΤΗΕ Ν8181.2	Η/Μ 014	τεμ	89,00	88,71	7.895,19	
103	Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του. Λεκάνη καταιονιστήρα από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm	2.09	ΑΤΗΕ Ν8309.3.1	Η/Μ 011	τεμ	37,00	234,91	8.691,67	
104	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δυο σκαφών, διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 20 cm, μήκους 1,80 m	2.10	ΑΤΗΕ 8165.1.3	Η/Μ 017	τεμ	7,00	173,30	1.213,10	
105	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 20 cm, μήκους 1,20 m	2.11	ΑΤΗΕ 8165.1.2	Η/Μ 017	τεμ	22,00	137,10	3.016,20	
106	Σύνολο εγκατάστασης ύδρευσης-αποχέτευσης	2.12	ΑΤΗΕ Ν8141.20.4	Η/Μ 014	αποκ.	14.800,00	1,00	14.800,00	
107	Ηλεκτρολογικά	2.13	ΑΤΗΕ Ν8300.01	Η/Μ 024	αποκ.	9.400,00	1,00	9.400,00	
108	Καμινάδα ίπox διπλού τοιχώματος με μόνωση πάχους 25mm, εσωτερικές διαμέτρου 23-30cm	2.14	ΑΤΗΕ Ν8300.02	Η/Μ 031	τεμ.	1,00	300,00	300,00	
Σύνολο Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									71.891,36
Σύνολο ΕΡΓΑΣΙΩΝ									539.924,80
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	97.186,46
Αθροισμα									637.111,26
Απρόβλεπτα								15,00%	95.566,69
Αθροισμα									732.677,95
Απολογιστικές εργασίες (Διαχείριση ΑΕΚΚ)									2.750,00
Αθροισμα									735.427,95
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.668,82
Αθροισμα									737.096,77
ΦΠΑ								24,00%	176.903,23
Γενικό Σύνολο									914.000,00

ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ- ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ