

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	1	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	100,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,10 m	2	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	1.000,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	100,00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	4	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	1.000,00
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	5	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	2.000,00
6	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (βάθος 0-10cm)	6	ΝΑΟΔΟ ΝΔ02.Α	m2	770.000,00
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	7	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.000,00
8	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	8	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	950.000,00
9	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m	9	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	1.000,00
10	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	10	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	26.200,00
11	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνυμένου πάχους 0,05m	11	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	29.000,00
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνυμένου πάχους 0,05m, με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	12	ΝΑΟΔΟ ΝΔ07	m2	15.000,00
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	13	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	m2	612.000,00
14	Ασφαλτικός τάπητας υψηλής ανακλαστικότητας (SRI) με χρήση σκληρής ασφάλτου	14	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.1	m2	80.000,00
15	Εγχρωμη ανακλαστική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	15	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.1.1	m2	3.000,00
16	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνυμένου πάχους 0,05m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου με πούδρα τρίμματος ελαστικού	16	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.2	m2	40.000,00
17	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	17	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	40.000,00
18	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	18	ΝΑΟΔΟ Δ09.2	m2	15.000,00
19	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου με πούδρα τρίμματος ελαστικού	19	ΝΑΟΔΟ ΝΔ09.2	m2	10.000,00
20	Πλέγμα ενίσχυσης οδοστρωμάτων με εφαρμογή επί ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης, εφελκυστικής αντοχής 50 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις	20	ΝΑΟΔΟ ΝΔ11	m2	15.000,00
21	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	21	ΝΑΟΙΚ ΝΔ78.95	m2	15.000,00
22	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα	22	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.01	δοχείο 25 κιλών	4.000,00
23	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα	23	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.02	m2	20.000,00
24	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	24	ΝΑΟΔΟ Ε15.3	TEM	500,00
25	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	25	ΝΑΟΔΟ Ε15.4	TEM	500,00
26	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	26	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	10.000,00
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ					
1	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	27	ΝΑΥΔΡ 16.07.01	TEM	400,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίσκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	28	ΝΑΥΔΡ 16.07.02	ΤΕΜ	300,00
3	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος	29	ΝΑΟΔΟ Ν1Β85.1	ΤΕΜ	2.000,00
4	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	30	ΝΑΥΔΡ 16.27	ΤΕΜ	100,00
5	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	31	ΝΑΥΔΡ 16.08.01	ΤΕΜ	200,00
6	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα	32	ΝΑΥΔΡ 16.08.02	ΤΕΜ	300,00
7	Καθαρισμός φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου)	33	ΝΑΥΔΡ 16.28	ΤΕΜ	20,00
8	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	34	ΝΑΥΔΡ 16.30.01	ΤΕΜ	1.000,00
9	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	35	ΝΑΥΔΡ 16.30.02	ΤΕΜ	1.000,00

ΑΘΗΝΑ 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΛΕΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ