

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.000.000,00 €, με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ή
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ

Κ.Α. 7333.130 Φ30 Δ43

CPV: 45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	1	m3	100,00	14,75	1.475,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	2	m2	1.000,00	1,43	1.430,00	
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	3	m3	100,00	14,75	1.475,00	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	4	m2	1.000,00	1,53	1.530,00	
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	5	m	2.000,00	0,81	1.620,00	
6	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (βάθος 0-10cm)	ΝΑΟΔΟ ΝΔ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	6	m2	770.000,00	3,50	2.695.000,00	
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	7	m2	1.000,00	1,00	1.000,00	
8	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	8	m2	950.000,00	0,38	361.000,00	
9	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	ΝΟΔΟ 4321Β	9	m2	1.000,00	6,20	6.200,00	
10	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	10	ton	26.200,00	68,73	1.800.726,00	
11	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπακνωμένου πάχους 0,05m	ΝΑΟΔΟ Δ07	ΝΟΔΟ 4421Β	11	m2	29.000,00	6,20	179.800,00	
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπακνωμένου πάχους 0,05m, με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΝΔ07	ΝΟΔΟ 4421Β	12	m2	15.000,00	8,40	126.000,00	
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	13	m2	612.000,00	8,00	4.896.000,00	
14	Ασφαλτικός τάπητας υψηλής ανακλαστικότητας (SRI) με χρήση σκληρής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	14	m2	80.000,00	8,40	672.000,00	
15	Εγχρωμη ανακλαστική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.1.1	ΝΟΔΟ 4521Β	15	m2	3.000,00	31,74	95.220,00	
16	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου με πούδρα τρίμματος ελαστικού	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.2	ΝΟΔΟ 4521Β	16	m2	40.000,00	8,90	356.000,00	
							Σε μεταφορά	11.196.476,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								11.196.476,00	
17	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	ΝΟΔΟ 4521B	17	m2	40.000,00	7,44	297.600,00	
18	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ09.2	ΝΟΔΟ 4521B	18	m2	15.000,00	9,24	138.600,00	
19	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου με πούδρα τρίμματος ελαστικού	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ09.2	ΝΟΔΟ 4521B	19	m2	10.000,00	9,74	97.400,00	
20	Πλέγμα ενίσχυσης οδοστρωμάτων με εφαρμογή επί ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης, εφελκυστικής αντοχής 50 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ11	ΝΟΔΟ 2311	20	m2	15.000,00	7,00	105.000,00	
21	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ Ν\78.95	ΟΙΚ 7316	21	m2	15.000,00	50,00	750.000,00	
22	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01	ΝΟΔΟ 4720A	22	δοχείο 25 κιλών	4.000,00	33,00	132.000,00	
23	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.02	ΝΟΔΟ 4720A	23	m2	20.000,00	25,00	500.000,00	
24	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	ΝΑΟΔΟ Ε15.3	ΟΙΚ 6532	24	TEM	500,00	5,30	2.650,00	
25	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΝΑΟΔΟ Ε15.4	ΟΙΚ 6532	25	TEM	500,00	5,70	2.850,00	
26	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	ΟΙΚ 7788	26	m2	10.000,00	16,50	165.000,00	
Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ								13.387.576,00	13.387.576,00
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ									
1	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΝΑΥΔΡ 16.07.01	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	27	TEM	400,00	76,00	30.400,00	
2	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΝΑΥΔΡ 16.07.02	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	28	TEM	300,00	28,50	8.550,00	
3	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Ν\Β85.1	ΝΟΔΟ 2548	29	TEM	2.000,00	180,00	360.000,00	
4	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	ΝΑΥΔΡ 16.27	ΟΙΚ 2226	30	TEM	100,00	95,00	9.500,00	
Σε μεταφορά								408.450,00	13.387.576,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							408.450,00	13.387.576,00
5	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	ΝΑΥΔΡ 16.08.01	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	31	ΤΕΜ	200,00	38,00	7.600,00	
6	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα	ΝΑΥΔΡ 16.08.02	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	32	ΤΕΜ	300,00	19,00	5.700,00	
7	Καθαρισμός φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου)	ΝΑΥΔΡ 16.28	ΟΙΚ 2226	33	ΤΕΜ	20,00	19,00	380,00	
8	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	ΝΑΥΔΡ 16.30.01	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	34	ΤΕΜ	1.000,00	23,80	23.800,00	
9	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	ΝΑΥΔΡ 16.30.02	70% ΥΔΡ 6120 30% ΥΔΡ 6107	35	ΤΕΜ	1.000,00	9,50	9.500,00	
	Σύνολο : 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ							455.430,00	455.430,00

	Σε μεταφορά	13.843.006,00
--	-------------	---------------

	Άθροισμα		13.843.006,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	2.491.741,08
	Άθροισμα		16.334.747,08
	Απρόβλεπτα	9,00%	1.470.127,24
	Άθροισμα		17.804.874,32
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		300.000,00
	Άθροισμα		18.104.874,32
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		54.000,00
	Άθροισμα		18.158.874,32
	Απολογιστικά ΑΕΚΚ		500.000,00
	Άθροισμα		18.658.874,32
	Πρόβλεψη Πριμ		10.000,00
	Άθροισμα		18.668.874,32
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		685.964,39
	Άθροισμα		19.354.838,71
	ΦΠΑ	24,00%	4.645.161,29
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		24.000.000,00

ΑΘΗΝΑ 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΛΕΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ